

# **MEMORIAL DESCRITIVO**

## **REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO RIO ROSINA**

Localidade de Rio Rosina

- **MEMORIAL DESCRITIVO**

- 1.1 INTRODUÇÃO

- Este memorial descritivo, objetiva descrever as condições de execução e aplicação de materiais de construção e os seus empregos na reforma da quadra poliesportiva do Ginásio de Esportes.

- 1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO

- O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define o projeto executivo e suas particularidades.

- Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto de reforma, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

- 1.3 INFORMAÇÕES GERAIS

- Em caso de divergência prevalecerá às cotas sobre as medidas em escala e estas especificações;

- O emprego de materiais similares aos que tenham marca e/ou fabricantes indicados nestas especificações, ficará na dependência de autorização por escrito da contratante e da fiscalização;

- Não é permitida nenhuma alteração nos projetos sem o consentimento e/ou autorização do responsável técnico pelo projeto.

- **PROJETO E CRONOGRAMA**

- O projeto fornecido tem o objetivo de apresentar as medidas da quadra e da área das telhas a serem substituídas, e também das luminárias a serem trocadas.

- A execução da obra será realizada conforme o cronograma físico-financeiro.

- **TELHADO**

- Será executada a troca do telhamento existente em fibrocimento por telhamento em chapa metálica em aço/ alumínio e = 0,5 mm. A retirada das telhas deve ser executada de forma que as telhas não sejam danificadas.

- **ILUMINAÇÃO**

- Serão substituídas as luminárias existentes por luminárias tipo Refletor High Bay 300w bivolt 6500K.

- **PINTURA DE QUADRA**

- Pintura epóxi e pintura a base de borracha**

- Piso da quadra poliesportiva pintado com tinta do tipo *epóxi*, para uso interno, com sistema de amortecimento em borracha 3mm, com demarcação de modalidades esportivas. O piso terá estrutura interna adequada para suportar os esforços e superfície externa lisa para a prática de esportes. A cor do piso será conforme projeto. A demarcação das diversas modalidades esportivas será executada com pintura adequada e resistente a abrasão e ao atrito.

Para o aceite definitivo do término da obra, serão testadas todas as instalações e será feita uma vistoria em todas as dependências, sendo que a obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de construção e com os equipamentos em perfeito funcionamento - caso haja problemas nesta vistoria, os problemas deverão ser imediatamente sanados.