

**MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos
Relatório de Economia no Pregão
Código Cliente: 84 : 2021 : 94 : 1

Licitação: 94 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
1	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEGA TOTEM MODELO: EU AMO RDC CONFORME IMAGEM (VIDE MODELO ABAIXO) ESTRUTURA DAS LETRAS: PAINEL TODO ESTRUTURADO EM PERFIL METÁLICO GALVANIZADO DE NO MINIMO 20X30MM E PAREDE 1,25 COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA. CORTE E SOLDA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO. REVESTIMENTO FRONTAL LATERAL TRASEIRO:PLACA DE ACM DE NO MINIMO 3MM, FRESADO E CORTADO EM ROUTER CNC INSTALADO POR DUPLA FACE E PARAFUSOS SISTEMA DE FIXAÇÃO:SAPATAS DE CONCRETO PARA BLOCO TOTAL DE LETRAS TAMANHO MINIMO DE 5,00 METROS DE LARGURA X 2,00 METROS DE ALTURA X 50 CM DE ESPESSURA. ACABAMENTOS: EM DECK DE PINUS TRATADO, COM INTUITO DE DAR ACABAMENTO FRONTAL DO MATERIAL. DEVIDAMENTE INSTALADO EM RIO DOS CEDROS. EM LOCAL INDICADO PELA DIRETORIA DE TURISMO	UNIDADE	LUCCA COMUNICAÇÃO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI	24.299,20	24.299,00	19.850,00	0,00	18,31
2	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM MODELO: 60 ANOS CONFORME IMAGEM (VIDE MODELO ABAIXO) ESTRUTURA MINIMA: PAINEL TODO ESTRUTURADO EM PERFIL METÁLICO GALVANIZADO 20X30MM PAREDE 1,25 COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA. CORTE E SOLDA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO. REVESTIMENTO FRONTAL LATERAL TRASEIRO: PLACA DE ACM 3MM, FRESADO E CORTADO EM ROUTER CNC INSTALADO POR DUPLA FACE E PARAFUSOS SISTEMA DE FIXAÇÃO: SAPATAS DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DO TOTEM TAMANHO: 1,20 METROS DE LARGURA X 2,50 METROS DE ALTURA X 15 CM DE ESPESSURA ACABAMENTOS: RIO DOS CEDROS - SC (LETRA CAIXA DE PVC 10 MM) 60 ANOS (LETRA CAIXA DE PVC 10 MM) EMANCIPAÇÃO POLICITA (LETRA DE PVC 10 MM) INFORMAÇÕES (ADESIVO DE IMPRESSÃO + VERNIZ DE PROTEÇÃO) DEVIDAMENTE INSTALADO EM RIO DOS CEDROS. EM LOCAL INDICADO PELA DIRETORIA DE TURISMO	UNIDADE	LUCCA COMUNICAÇÃO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI	5.766,66	5.766,00	4.650,00	0,01	19,36



MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS

Compras e Contratos
Relatório de Economia no Pregão
Código Cliente: 84 : 2021 : 94 : 1

Licitação: 94 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
3	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRASÃO + LETRA CAIXA - FRONTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS (COR DAS LETRAS A DEFINIR JUNTO A EMPRESA VENCEDORA) (VIDE MODELO ABAIXO) MATERIAL: BRASÃO EM AÇO INÓX 304 OU SUPERIOR, COM CORTE ESPECIAL, BORDA DE NO MINIMO 7 CM, SOLDADA VIA ESTANHO, SUPORTE DE FIXAÇÃO VIA PÉ E PARAFUSO NA PAREDE. LETRA CAIXA EM ACM DE NO MINIMO 30 CM DE ALTURA ACABAMENTOS: ADESIVO DE VINIL EM COR. INCLUINDO NA PARTE DE TRÁS DO LETREIRO E DO BRASÃO ILUMINAÇÃO (MOLDURA EM MODULO DE LED) PARA DESTAQUE NOTURNO. INSTALAÇÃO E MONTAGEM, COMPLETA INCLUSA: INSTALADO NA PARTE FRONTAL DA PREFEITURA 2° ANDAR TAMANHO MINIMO: 1,20 X 0,96M DO BRASÃO ACABAMENTOS: ADESIVO DE VINIL EM COR. INCLUINDO NA PARTE DE TRÁS DO LETREIRO E DO BRASÃO ILUMINAÇÃO EM LED PARA DESTAQUE NOTURNO, A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER DE NO MINIMO EM FITA LED 48W/M, COR DA LUZ: BRANCO QUENTE (3000-3500K) OU BRANCO FRIO (600 - 6500K). INSTALAÇÃO E MONTAGEM, COMPLETA INCLUSA: INSTALADO NA PARTE FRONTAL DA PREFEITURA 2° ANDAR TAMANHO MINIMO: 1,20 X 0,96 M	UNIDADE	OH8 COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	3.079,66	3.079,66	2.900,00	0,00	5,83
Total Geral:				33.145,52	33.144,66	27400,00	0,00	17,33