


		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS		ITEM		FONTES					
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		1	Financiamento					R\$	376.092,89
				2	Outros Recursos					R\$	
				Total do Projeto							R\$
REVITALIZAÇÃO DA RUA DUQUE DE CAXIAS (Ext. 560,00m) - com implantação de passeios, ciclovia, sinalização vertical e horizontal e paisagismo											
ITEM	Código	SERVIÇO	UNID.	QTD	UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI (%)	UNIT. COM BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
1		OBRAS PRELIMINARES							R\$ 1.126,08		
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	R\$ 362,90	24,12%	R\$ 450,43	R\$ 1.126,08			
2		ACESSIBILIDADE							R\$ 363.256,99		
2.1	94273	Meio fio de Concreto 30x13	M	1.136,20	R\$ 45,65	24,12%	R\$ 56,66	R\$ 64.377,09			
2.2	92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.(PASSEIO)	M2	2.156,89	R\$ 63,26	24,12%	R\$ 78,52	R\$ 169.359,00			
2.3	DEINFRA 40062	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR VERMELHA, ESPESSURA 6CM. INCLUSO APLICAÇÃO DE AREIA.	m2	167,06	R\$ 120,30	24,12%	R\$ 149,31	R\$ 24.943,73			
2.4	COMPOSIÇÃO I	Meio fio de Concreto 30x6,5	M	517,72	R\$ 39,81	24,12%	R\$ 49,41	R\$ 25.580,55			
2.5	93679 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.(CICLOFAIXA)	M2	1.006,07	R\$ 63,26	24,12%	R\$ 78,52	R\$ 78.996,62			
3		SINALIZAÇÃO (SERÁ EXECUTADO PELA CONTRATANTE)							R\$ -		
3.1	102509 SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - BRANCA	M2	-	R\$ 22,26	24,12%	R\$ 27,63	R\$ -			
3.2	5213434 SICRO	Confecção Placa Sinalização Tot.Refletiva	M2	-	R\$ 543,18	24,12%	R\$ 674,20	R\$ -			
3.3	92366 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO M CR 113,14 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	-	R\$ 113,14	24,12%	R\$ 140,43	R\$ -			
4		PAISAGISMO							R\$ 11.709,82		
4.1	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	86,39	R\$ 44,29	24,12%	R\$ 54,97	R\$ 4.748,86			
4.2	98520 SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	287,99	R\$ 4,95	24,12%	R\$ 6,14	R\$ 1.768,26			
4.3	COMPOSIÇÃO II	PLANTIO DE Arbusto (Mini Ixora)	Un.	570,00	R\$ 7,34	24,12%	R\$ 9,11	R\$ 5.192,70			
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 376.092,89		
OBSERVAÇÕES:											
NOME RESP. TÉCNICO:		FÁBIO HENRIQUE BECKERT				CREA:		CREA/SC-043.556-8			
DATA ORÇAMENTO:		terça-feira, 18 de janeiro de 2022				BDI:		24,12%			
Índices de Referência:		SINAPI (14/12/2021) DEINFRA (janeiro 2021) * Foi atualizado o valor com base no INCC jan/22 SINCRO (julho 2021) * Foi atualizado o valor com base no INCC jan/22									