PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS/SC
CNPJ:83.102.806/0001-18
Rua Nereu Ramos, 205 - Centro - Rio dos Cedros

Obra: **Pavimentação asfáltica**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros** **Data:** 05/01/2022
Endereço: **PAVIMENTAÇÃO - ROTA DO ARROZ - TRECHO 02 - RCD 110** **SICRO** julho-21 **Sinapi:** janeiro-22
Estaca 41 a 58 - 340,00 metros de extensão **BDI DIFERENCIADO** **15,28** **BDI** **20,73**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ROTA DO ARROZ

ITEM	RESP	CODIGO SINAPI/DEINFRA/SICRO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Valor unit. Sem BDI	Valor unit. Com BDI	TOTAL DE SERVIÇO
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**1,14%**
1.1		SINAPI-I 4813	Placa de aço galvanizado	m²	3,00	R$ 225,00	R$ 259,38	778,14
1.2		SINAPI-I 10775	Locação de Container 2,30 x 6,00m, alt 2,50m, com sanitário, para escritório, completo, sem divisórias.	mês	3,00	R$ 700,00	R$ 806,96	2.420,88
			Total do Item					**3.199,02**
2.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PISTA DE ROLAMENTO**					**98,86%**
2.1		SICRO 4011209	Regularização e compactação subleito	m²	2.720,00	R$ 0,83	R$ 1,00	2.720,00
2.2		SICRO 4011279	Execução e compactação de base/sub-base para pavimentação macadame seco e=20cm	m³	544,00	R$ 4,71	R$ 5,69	3.095,36
2.3		SICRO 4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial com transporte	m³	408,00	R$ 127,73	R$ 154,21	62.917,68
2.4		SICRO 4011353	Pintura de ligação RR-2C	m²	2.720,00	R$ 0,23	R$ 0,28	761,60
2.5		ANP-OUT/2021 - PR	Emulsão asfáltica cationica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica	kg	1.224,00	R$ 4,22	R$ 4,22	5.165,28
2.6		SICRO 4011351	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30.	m²	2.720,00	R$ 0,31	R$ 0,37	1.006,40
2.7		ANP-OUT/2021 - RS	Asfaltos diluídos - CM-30	kg	3264,00	R$ 7,34	R$ 7,34	23.957,76
2.8		SICRO 4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	326,40	R$ 128,21	R$ 154,79	50.523,46
2.9		ANP-OUT/2021 - RS	Concreto asfáltico (CAP) 50/70	t	18,83	R$ 5.552,26	R$ 5.552,26	104.567,27
2.10		SICRO 5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada - CAP	txkm	14.688,00	R$ 1,34	R$ 1,62	23.794,56
			Total do Item					**278.509,37**
TOTAL GERAL							**100,00%**	**281.708,39**

NOTA

* Utilizado o valor do item do referencial de preço oficial mais próximo da realidade do serviço;

* A Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros ficará responsável pelo fornecimento de macadame seco.

DALILA FERNANDA DE OLIVEIRA WEBER:37038034871

Assinado digitalmente por DALILA FERNANDA DE OLIVEIRA WEBER:37038034871
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=82933939000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=DALILA FERNANDA DE OLIVEIRA WEBER:37038034871
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-02-04 12:00:22

Responsável técnica
Dalila F. de Oliveira Weber
Engenheira Civil
CREA/SC 143.262-9