



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS/SC
CNPJ:83.102.806/0001-18
Rua Nereu Ramos, 205 - Centro - Rio dos Cedros

Obra:

Proprietário:

Endereço:

Pavimentação - 465,00 metros de extensão

Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros

RCD 410

Data:

01/02/2022

Sinapi:

JAN/2022

SICRO

JULHO 2021

BDI

15,28

BDI

20,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	RESP	CODIGO SINAPI/DEINFRA/SICRO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Valor unit.		TOTAL DE SERVIÇO
						Sem BDI	Com BDI	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					1,06%
1.1		SINAPI-I10775	Locação de Container 2,30x6,00m, alt 2,50m, com sanitário, para escritório, completo, sem divisória	m²	3,00	R\$ 700,00	R\$ 806,96	2.420,88
1.2		SINAPI-I 4813	Placa de obra com aço galvanizado	m²	3,00	R\$ 225,00	R\$ 259,38	778,14
			Total do Item					3.199,02
2.			PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS					98,94%
2.3		100576	Regularização e compactação de até 20 cm	m2	3.255,00	R\$ 1,98	R\$ 2,39	7.779,45
2.4		94273	Colocação de meio fio de pré moldado externo em trecho reto	m	920,00	R\$ 47,33	R\$ 57,14	52.568,80
2.5		92394	Pavimentação em lajotas sextavadas de 8cm de espessura / coxim: pó de pedra	m²	3.255,00	R\$ 60,66	R\$ 73,23	238.363,65
			Total do Item					298.711,90
TOTAL GERAL							100,00%	301.910,92

* Utilizado o valor do item do referencial de preço oficial mais próximo da realidade do serviço;

* A Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros ficará responsável pelo fornecimento de macadame seco.

Responsável técnica
Dallia F. de Oliveira Weber
Engenheira Civil
CREA/SC 143.262-9