

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros  
**Base:** Sinapi / **Ref:** 11/2021 / **Estado:** Santa Catarina  
**Base:** DNIT (Sicr 3) / **Ref:** Abril/2021 / **Estado:** Santa Catarina  
**Obra:** Pavimentação de Lajotas Sextavados - Rodovia Municipal RCD - 420 - Rio dos Cedros

**Valores:** Não Desonerado  
**BDI:** 20,73%

### Planilha Sintética Simples

**Extensão:** 255,00 metros      **Largura:** 7,00 metros

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
<b>1</b>	<b>Seviços Preliminares</b>								
			PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.			1		R\$ 20.030,16	R\$ 5.832,28
1.1	Insumo Sinapi	4813	22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00	R\$ 225,00	R\$ 259,38	R\$ 225,00	R\$ 259,38
1.2	Insumo Sinapi	244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	40	R\$ 9,22	R\$ 11,13	R\$ 2.212,80	R\$ 445,25
1.3	Insumo Sinapi	7592	TOPOGRAFO	H	40	R\$ 22,63	R\$ 27,32	R\$ 5.431,20	R\$ 1.092,85
1.4	Composição Sinapi	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00, COM SANITÁRIO COMPLETO, SEM DIVISÓRIA	M2	5	R\$ 700,00	R\$ 806,96	R\$ 3.500,00	R\$ 4.034,80
<b>2</b>	<b>Pavimentação</b>								
			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO			1		R\$ 1.766.174,22	R\$ 204.518,55
2.1	Composição Sinapi	100577	PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1785	R\$ 0,93	R\$ 1,12	R\$ 15.004,63	R\$ 2.004,18
2.2	Composição Sinapi	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	510	R\$ 45,65	R\$ 55,11	R\$ 202.142,76	R\$ 28.107,75
2.3	Composição Sinapi	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	1785	R\$ 74,57	R\$ 90,03	R\$ 1.203.113,87	R\$ 160.700,62
2.4	Composição Sinapi	93589	TRANSPORTE DE LAJOTAS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5355	R\$ 2,12	R\$ 2,56	R\$ 11.352,60	R\$ 13.705,99
<b>Total</b>									<b>R\$ 210.350,83</b>

1,2073  
1,1528