



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS/SC
CNPJ:83.102.806/0001-18
Rua Nereu Ramos, 205 - Centro - Rio dos Cedros

Obra: Pavimentação - 490,00 metros de extensão
Proprietário: Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros
Endereço: RCD 451

Data: 01/06/2022
Sinapi: junho-22

BDI 15,28 BDI 20,73

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	RESP	CODIGO SINAPI/INFRA/SICRO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Valor unit.		TOTAL DE SERVIÇO
						Sem BDI	Com BDI	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					0,56%
1.2		SINAPI-I 4813	Placa de obra com chapa galvanizada n°22 - 2,40x1,20m	m²	2,88	R\$ 225,00	R\$ 259,38	747,01
			Total do Item					747,01
2.			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO					99,44%
2.1		100576	Regularização e compactação de até 20cm	m²	3.651,00	R\$ 2,23	R\$ 2,69	9.821,19
2.2		Composição 01- 94273	Colocação de meio fio de pré moldado externo em trecho reto	m	965,00	R\$ 21,02	R\$ 25,38	24.491,70
2.3		Composição 02- 101167	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra	m²	3.651,00	R\$ 22,13	R\$ 26,72	97.554,72
			Total do Item					131.867,61
TOTAL GERAL								132.614,62

* Utilizado o valor do item do referencial de preço oficial mais próximo da realidade do serviço;

* A Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros ficará responsável pelo fornecimento de paralelepípedo, material de aterro para compactação e meio fio.

Responsável técnica
Dallia F. de Oliveira Weber
Engenheira Civil
CREA/SC 143.262-9