



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS/SC
CNPJ:83.102.806/0001-18
Rua Nereu Ramos, 205 - Centro - Rio dos Cedros

Obra: Pavimentação - 490,00 metros de extensão
Proprietario: Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros
Endereço: RCD 451

Data: 01/06/2022
Sinapi: jun-22

Composição de Custos 01 - CÓD. 94273 Colocação de meio fio de pré moldado externo					
Codigo	Item	Quant.	Und	Custo Unit.	Custo total
Material					
88629	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida)	0,002000	m ³	R\$ 661,13	R\$ 1,32
Total					R\$ 1,32
Mão de obra					
88309	Pedreiro com encargos complementares	0,3940	h	R\$ 27,42	R\$ 10,80
88316	Servente com encargos complementares	0,3940	h	R\$ 20,40	R\$ 8,03
Total					R\$ 18,83
Total - Sem BDI					R\$ 20,15

Composição de Custos 02 - CÓD. 101167 Execução de pavimento em paralelepípedo					
Codigo	Item	Quant.	Und	Custo Unit.	Custo total
Equipamentos					
Sinapi-I 5684	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80HP	0,003100	CHP	R\$ 158,32	R\$ 0,49
Sinapi-I 5685	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80HP	0,107000	CHI	R\$ 55,21	R\$ 5,90
Total					R\$ 6,39
Mão de obra					
88260	Calceteiro com encargos complementares	0,3305	h	R\$ 27,24	R\$ 9,00
88316	Servente com encargos complementares	0,3305	h	R\$ 20,40	R\$ 6,74
Total					R\$ 15,74
Total - Sem BDI					R\$ 22,13

Responsável técnica
DALILA F. O. WEBER
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente