



<b>Cliente:</b> Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros			<b>Valores:</b> Não Desonerado		
<b>Base:</b> Sinapi / <b>Ref:</b> 09/2022 / <b>Estado:</b> Santa Catarina			<b>BDI:</b> 20,73%		
<b>Local:</b> Rodovia Municipal RCD - 430 - Rio dos Cedros			<b>BDI DIFERENCIADO:</b> 15,28%		
<b>Obra:</b> Pavimentação de Lajotas Sextavadas - Milanês - Trecho 2					
<b>Planilha Sintética Simples</b>					
<b>Extensão:</b>	<b>180,00 metros</b>		<b>Largura: 7,00 metros</b>	Estaca 425+0,00 a estaca 434+0,00 (incluso entrada ponte/entroncamento)	

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1	Serviços Preliminares				4			R\$ 5.106,20	R\$ 5.906,12
1.1	Insumo Sinapi	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00	R\$ 445,00	R\$ 513,00	R\$ 445,00	R\$ 513,00
1.2	Insumo Sinapi	244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	10	R\$ 11,78	R\$ 14,22	R\$ 117,80	R\$ 142,22
1.3	Insumo Sinapi	7592	TOPOGRAFO	H	10	R\$ 24,34	R\$ 29,39	R\$ 243,40	R\$ 293,86
1.4	Composição Sinapi	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00, COM SANITÁRIO COMPLETO, SEM DIVISÓRIA	M2	5	R\$ 860,00	R\$ 991,41	R\$ 4.300,00	R\$ 4.957,04
2	Terraplanagem				1			R\$ 1.459,08	R\$ 1.761,55
2.1	Composição Sinapi	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1351	R\$ 1,08	R\$ 1,30	R\$ 1.459,08	R\$ 1.761,55
3	Pavimentação				3			R\$ 126.391,78	R\$ 152.601,47
3.1	Composição Sinapi	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	380	R\$ 56,55	R\$ 68,27	R\$ 21.489,00	R\$ 25.942,60
3.2	Composição Sinapi	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1351	R\$ 69,88	R\$ 84,37	R\$ 94.407,88	R\$ 113.983,87
3.3	Composição Sinapi	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5070	R\$ 2,07	R\$ 2,50	R\$ 10.494,90	R\$ 12.675,00
							<b>Total</b>	<b>R\$ 132.957,06</b>	<b>R\$ 160.269,14</b>